



AFFLIGEM

Groeneweg - Petterstraat

“The Oak”

Lastenboek



Info koper

Naam:

Adres:

t | e

Info aankoop

Unit(s):

Datum:

Projectgegevens:

“The Oak”

Groeneweg - Petterstraat

1790 Affligem(Teralfene)

Bouwheer / Verkoper:

QUUP bv

Jagers-Te-Voetlaan 12a

1980 Zemst(Eppegem)

t 015 / 21 25 30

e info@quup.be

Contactpersonen :

➤ Keuzebegeleiding

Naam:

t | e

➤ Projectleiding

Naam:

t | e



0.	Algemeen	5
0.1	Inleiding	5
0.2	Algemene bepalingen	5
0.3	Keuzemogelijkheden	6
0.4	Keuzebegeleiding	6
0.5	Werfopvolging	7
0.6	Oplevering	7
0.7	E-peil	8
1.	Studiekosten	9
2.	Voorafgaandelijke werken en nutsvoorzieningen	9
2.1	Werfinstallatie	9
2.2	Nutsvoorzieningen	9
3.	Ruwbouw	10
3.1	Grondwerken.....	10
3.2	Funderingen in (gewapend) beton.....	10
3.3	Riolering.....	10
3.4	Draagstructuur en binnenmetselwerk	10
3.5	Gevelmaterialen	11
3.6	Daken.....	11
3.7	Buitenschrijnwerk.....	11
4.	Afwerking	12
4.1	Sanitaire installatie	12
4.2	Gasinstallatie	13
4.3	Verwarming	13
4.4	Ventilatie	13
4.5	Elektriciteit	14
4.6	Fotovoltaïsche zonnepanelen	16
4.7	Pleisterwerken.....	16
4.8	Dekvloer en vloerisolatie.....	16
4.9	Tegelwerken	17
4.10	Raamtabletten.....	17
4.11	Hout of laminaatvloeren	18

4.12	Binnendeuren.....	18
4.13	Binnentrappen.....	18
4.14	Keuken.....	18
5.	Buitenaanleg.....	19
5.1	Oprit, terras en tuinmuren.....	19
5.2	Carports, buitenaanleg en beplanting.....	19

0. Algemeen

0.1 Inleiding

In onderhavig lastenboek staat beschreven wat u kan verwachten van uw aankoop in dit project. Dit lastenboek is zowel voor u als voor ons de contractuele leidraad en omvat belangrijke afspraken, wij raden u dan ook aan dit document **(ook voor uw aankoop) grondig door te nemen**. Wij streven ernaar de samenwerking en realisatie van uw aankoop vlot en zonder zorgen te laten verlopen. In afwachting van de oplevering van uw aankoop vindt u op de titelbladzijde alvast een "sfeerbeeld" van het project.

0.2 Algemene bepalingen

De plannen zijn ter goeder trouw opgemaakt door de architect en eventuele raadgevende ingenieurs op het ogenblik van de studies voor de stedenbouwkundige vergunning en de opmaak van het uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn opgegeven zijn theoretische "ruwbouw" afmetingen zonder afwerking (afstand tussen de muren vóór eventuele muurafwerking) die niet gegarandeerd zijn, verschillen na uitvoering van de werken blijven dus mogelijk. Verschillen die binnen de algemeen aanvaardbare afwijkingen liggen, zijn ten voordele of ten nadele van de koper en dit zonder enige prijsaanpassing.

Eventuele aanduiding van kasten, meubilair, ... op de plannen zijn louter ter informatie teneinde een beeld te geven over de "mogelijke" inrichting. Ze zijn dan ook niet in de verkoop inbegrepen tenzij specifiek bepaald in onderhavig lastenboek.

Onderhavig lastenboek heeft ook steeds voorrang op de plannen of andere documenten.

De verlichtingsarmaturen zijn niet bijgeleverd .

De bouwheer behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijk bericht, elk product of materiaal van één der merken die in dit bestek ten titel van inlichting worden vermeld, te vervangen door een evenwaardig product of materiaal. Hetzelfde voorbehoud geldt met betrekking tot eventuele wijzigingen op grond van wettelijke reglementering en andere vereiste voorschriften.

Ook wanneer uit de technische studies blijkt dat er zich bepaalde wijzigingen opdringen (inplanting radiatoren, muren van technische kokers,...), behoudt de bouwheer zich uitdrukkelijk het recht voor, zonder voorafgaandelijk bericht, deze wijzigingen door te voeren.

Er wordt op gewezen dat er tijdens de eerste jaren kleine scheuren kunnen verschijnen ter hoogte van de voegen tussen de breedplaatvloer, welfsels en op de verbindingpunten tussen de verschillende bouwmaterialen (muren, betonnen wanden, valse plafonds, betegeling, douches en baden, enz. ...). Deze kleine scheuren brengen de stabiliteit van het gebouw niet in gevaar maar zijn eigen aan de ingebruikname en moeten als zodanig door de koper worden aanvaard. Tussen materialen met een essentieel verschillend uitzettingsgedrag (vb. aansluiting gipsplaten plafond van roosterstructuur met wanden in baksteen) dient de voeg door de klant eveneens te worden afgewerkt met een soepel materiaal (vb. siliconen).

In overleg met de architect worden de nodige uitvoeringsdetails bestudeerd en voorzien teneinde een **normaal akoestisch comfort** in de woning te bekomen.

Voor de voorlopige oplevering zal de bouwheer reeds een eerste opkuis van uw woning voorzien teneinde de voorlopige oplevering correct en in een enigszins nette unit te kunnen laten doorgaan. Het blijft wel aangewezen om als koper nadien nog grondig ramen, vloeren en sanitaire toestellen bijkomend te reinigen.

0.3 Keuzemogelijkheden

De afwerking in dit project, zoals voorzien in onderhavig lastenboek, is gebaseerd op een sleutel-op-de-deur concept. Wij zijn er dan ook vanuit gegaan dat mits het maken van een aantal keuzes op afgesproken tijdstippen uw aankoop volgens de afgesproken prijs en planning kan worden opgeleverd.

Wij begrijpen dat sommige kopers graag hun aankoop personaliseren volgens hun wensen en geven dan ook als inbegrepen dienstverlening de koper de mogelijkheid – indien de planning het toelaat – om **(uitsluitend)** volgende keuzes door te voeren:

- Inplanting elektriciteit
- Inplanting verwarmingselementen (voor zover technisch mogelijk)
- Keuze sanitaire toestellen (zonder wijziging van inplanting)
- Afwerking vloer
- Afwerking keuken
- Materiaal binnendeuren

De projectleider en/of de keuzebegeleider van de bouwheer zal de mogelijkheden inschatten volgens de planning en kan om technische redenen steeds bepaalde keuzes weigeren. Alle keuzes gebeuren ook steeds bij de door de bouwheer vastgelegde leveranciers.

De werken voorzien in onderhavig lastenboek maken integraal deel uit van uw aankoop en onze overeenkomst. **Er kunnen dus in geen geval bepaalde werken uit die opdracht worden gelicht, noch in mindering worden gebracht.** Het is de koper niet toegestaan voor de voorlopige oplevering zelf of op eigen initiatief (door vb. een zelfgekozen onderaannemer) werken uit te voeren.

0.4 Keuzebegeleiding

Na aankoop zal u door de keuzebegeleider in detail worden geïnformeerd over de keuzemogelijkheden en het verloop en de planning waarbinnen de eventuele keuzes dienen gemaakt te worden om de organisatie en planning van de bouwwerken vlot en volgens afspraak te laten verlopen. **De keuzebegeleider zal op dat moment ook melden bij welke leveranciers** de keuzes kunnen gemaakt worden.

Waar mogelijk zal de keuzebegeleider u bijstaan met advies en helpen bij het maken van de juiste keuzes binnen de afgesproken prijs of het eventuele extra budget dat u zelf heeft voorzien. Een eventuele overschrijding van de prijs ten gevolge van de door u gemaakte keuzes zal steeds voor uitvoering van desbetreffende werken door de keuzebegeleider worden gecommuniceerd en ter goedkeuring worden voorgelegd.

Afspraken rechtstreeks met leveranciers, noch met onderaannemers, worden niet aanvaard en hebben geen enkele bindende waarde. Wij vragen u daarom nadrukkelijk **louter afspraken te maken met de in onderhavig lastenboek vermelde contactpersonen optredend voor de bouwheer** en langs de voorziene weg.

Indien de keuzes door de koper niet binnen de vastgelegde termijn en planning gebeuren, behoudt de bouwheer zich het recht om de hierdoor geleden schade, kosten en impact op de planning te verhalen op de koper. Een scenario waar wij in geen geval op hopen en dat te allen tijde door partijen dient vermeden te worden.

0.5 Werfopvolging

Een team van specialisten ter zake ontlast u van de coördinatie en opvolging zowel voor, tijdens en na oplevering van de bouwwerken. Een keuze voor QUUP vergt dan ook vertrouwen in de expertise en aanpak van die specialisten door hen aangesteld. Zij hebben als doel en taak om uw aankoop volgens afspraak te kunnen afwerken.

Wij vragen dan ook vriendelijk, maar kordaat en bovendien voor uw eigen veiligheid om **nooit op eigen initiatief de werf te gaan bezoeken of betreden**, noch tijdens de werkuren, noch buiten de werkuren. Wij begrijpen zeker de nieuwsgierigheid bij de koper en trachten als bouwheer u te informeren over het verloop van de werken en waar mogelijk ook op bepaalde tijdstippen en voor zover de planning, het weer en de agenda het toelaten een aantal werfbezoeken te organiseren. Bij vragen of opmerkingen zijn de door de bouwheer aangestelde projectleider en/of keuzebegeleider uw rechtstreeks aanspreekpunt.

Tenslotte vragen wij om **problemen of vragen eerder rechtstreeks en telefonisch met de betrokken contactpersonen te bespreken**. Schriftelijke bevestiging of herhalen van die opmerkingen, vragen of afspraken kan nadien nog steeds gebeuren, maar zijn na een gesprek doorgaans niet meer nodig. In tijden van het (over)aanbod van sociale media en digitale communicatie een aanpak die wij hoog in het vaandel dragen.

0.6 Oplevering

Van zodra het einde der werken in zicht is zal de bouwheer u uitnodigen voor **de voorlopige oplevering** van uw aankoop. U zal bij die voorlopige oplevering samen met de bouwheer een rondgang maken waarbij de nodige toelichting en info over de werking en het beheer van uw aankoop wordt gegeven. Het is voor u een **plechtig en belangrijk** moment waarop u mee dient na te gaan of de werken volgens afspraken en overeenkomst werden uitgevoerd. **Eventuele zichtbare gebreken** dienen onherroepelijk op dat moment gemeld te worden en worden genoteerd in een door bouwheer en koper ondertekend verslag. **Neem dus zeker uw tijd en let mee op details en eventuele kleine beschadigingen en krassen**. Na die voorlopige oplevering is het voor ons immers onmogelijk om nog te achterhalen wie verantwoordelijk is voor schade of krassen en wordt geacht dat dit de verantwoordelijkheid van de koper is.

U ontvangt bij de voorlopige oplevering de sleutels en toegang tot uw aankoop, **indien u uiterlijk bij de voorlopige oplevering de volledige prijs, kosten, BTW en eventuele meerprijzen** voor uw aankoop heeft betaald.

Het eventueel gebruiken of betrekken van de aankoop, zonder formele voorlopige oplevering genoteerd in een door partijen ondertekend verslag, impliceert de aanvaarding van de werken door de koper in de toestand waarin de aankoop zich bevindt en verplicht de koper tot het integraal betalen van de volledige prijs, kosten, BTW en eventuele meerprijzen verbonden aan die aankoop binnen de 7 kalenderdagen na de eerste ingebruikname door de koper. Dit wordt te allen tijde afgeraden en bevordert in geen geval de goede afloop en samenwerking.

Exact 1 jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. Dit gebeurt **niet noodzakelijk via een formele rondgang of geschreven verslag**, tenzij de koper dit zou wensen. Hiertoe volstaat een eenvoudig maar geschreven verzoek aan de bouwheer.

In die periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering kan de koper eventuele bij voorlopige oplevering **verborgen gebreken** steeds melden aan de bouwheer, die deze dient te onderzoeken en waar nodig dient te verhelpen. Dit voor zowel de privatieve als gemene delen. Wij appreciëren het natuurlijk dat u niet wacht tot het einde van die termijn om eventuele verborgen gebreken te melden, maar dat u dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de maand na vaststelling ervan aan ons meldt. Dit geeft ons de kans om een eventueel gebrek binnen een aanvaardbare termijn en zonder eventuele gevolgschade te herstellen. Ook hier blijven wij als bouwheer uw aanspreekpunt en gelden enkel meldingen waarvan wij in kennis worden gesteld. Meldingen bij onderaannemers of leveranciers, zonder ons medeweten, zijn niet geldig.

Na exact 1 jaar wordt die termijn geacht stilzwijgend te zijn verstreken, behoudens in geval van formele rondgang met geschreven verslag op verzoek van de koper waar desgevallend de datum van het geschreven verslag geldt als datum van definitieve oplevering.

0.7 E-peil

De EPB-adviseur berekent voorafgaandelijk aan de werken en in overleg met de architect en ingenieur technieken het E-peil van het gebouw en de verschillende units in het gebouw. Hierbij moet elke unit **minstens voldoen aan de wettelijke vereisten** van kracht op het moment van de bouwaanvraag, die in dit geval werd ingediend in het jaar **2021**.

Deze voorafgaandelijke berekening is louter indicatief en kan na de bouw nog afwijken (in plus en min). De EPB-adviseur dient uiterlijk 12 maanden na de voorlopige oplevering de definitieve berekening en het verzoek tot attestering over te maken aan de bevoegde overheden.

Het E-peil wordt bepaald door:

- Het volume en de compactheid van het gebouw
- De oriëntatie en bezonning
- De thermische isolatie van gevels en buitenschrijnwerk, uitgedrukt in de term "K-peil".
- De luchtdichtheid van het gebouw (kan optioneel na uitvoering gemeten worden)
- De wijze van ventileren en verluchting van het gebouw
- Het type verwarmingsinstallatie
- De aanwezigheid van nieuwe technieken (zonnepanelen, warmtepompen, ...)

In een apart bijgaand overzicht kan u de voorlopige en indicatieve berekeningen van de EPB-adviseur vinden. Hoe lager het E-peil, hoe lager het verbruik.

1. Studiekosten

Voor de realisatie en uitvoering van de werken beschreven in onderhavig lastenboek is de expertise en studie van interne en externe specialisten vereist. Zij zorgen waar nodig voor de vereiste plannen, rekennota's, rapporten en details vereist voor een ontwerp en uitvoering volgens de regels der kunst en de vigerende wetgeving.

Zijn vervat in uw aankoop en maken integraal deel uit van de prijs:

- Uitvoeren en rapportage grondsonderingen
- Opmeting van de terreinen in initiële toestand door een landmeter
- Studie architect
- Ingenieursstudie stabiliteit
- Studie EPB, ventilatieverslaggeving en veiligheidscoördinatie
- Coördinatie en opvolging van de bouwwerken

Zijn o.a. niet vervat in uw aankoop en maken deel uit van een aparte afrekening bij akte:

- Opmaak verkavelingsakte en voorafgaandelijke studies inzake prékadastratie
- Kosten en erelonen notaris

2. Voorafgaandelijke werken en nutsvoorzieningen

2.1 Werfinstallatie

De werfinrichting is inbegrepen en tijdens de werkzaamheden voorziet de bouwheer waar nodig water en elektriciteit ten zijne laste.

2.2 Nutsvoorzieningen

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsing-, -en indienststellingskosten van de nutsvoorzieningen (riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, TV-FM distributie) en eventuele technische installaties door hen opgelegd of vereist (vb. drukverhoging voor drinkwater) zijn **niet in de prijs inbegrepen** en vallen dan ook ten laste van de kopers. Een afrekening hiervan zal worden voorgelegd op basis van de reële facturen van de verschillende nutsmaatschappijen/netbeheerders en installateurs waarbij de kost wordt verdeeld over de verschillende units in het gebouw. Deze kosten dienen uiterlijk bij voorlopige oplevering van uw aankoop te worden vereffend.

De bouwheer zal wel de nodige aanvragen en coördinatie doen om door de verschillende nutsmaatschappijen de nodige installaties te laten plaatsen. Eventueel abonnementen en tellers (om het testen van technische installaties mogelijk te maken) worden geopend op naam van de bouwheer en overgedragen aan de koper bij voorlopige oplevering die vanaf dat moment zal instaan voor het verbruik en de kosten daaraan gekoppeld.

De bouwheer zal de wettelijk verplichte keuringen van de technische installaties in zijn opdracht laten uitvoeren en bij voorlopige oplevering een keuringsverslag aan de koper bezorgen.

3. Ruwbouw

3.1 Grondwerken

De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren.

Het grondverzet gebeurt in het kader van de vigerende wetgeving en met respect voor een eventueel voorafgaandelijke milieu hygiënisch onderzoek. De zones waar geen grondverzet vereist is voor de realisatie van de bouw en werken, beschreven in onderhavige lastenboek, blijven onaangeroerd en in oorspronkelijk toestand.

3.2 Funderingen in (gewapend) beton

Het gebouw wordt geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het bouwwerk garandeert en dit overeenkomstig de berekeningen van de ingenieur stabiliteit die zich baseert op de kwaliteit van de ondergrond en de rapportage na de grondsonderingen.

Een aardleiding wordt voorzien volgens de regels der kunst en vigerende wetgeving.

3.3 Riolering

De interne waterafvoer wordt aangesloten op het openbaar rioleringsnet, conform de decreten en wetgeving van toepassing.

Alle rioleringsbuizen en hun hulpstukken zijn in PVC of gelijkwaardig. Ze worden met helling in volle grond op aangedamde aarde of verdicht zand geplaatst, conform de normen en wettelijke voorschriften.

Een scheiding tussen de riolering van het regenwater en afvalwater is voorzien, evenals de aansluiting naar de publieke riolering.

Een regenwaterput gekoppeld aan een infiltratievoorziening, volgens de wettelijke normen, is voorzien in de voortuin. In functie van het aanwezige debiet en de wettelijke bepalingen, wordt minstens 1 toilet per woning aangesloten op regenwater, zo ook voor dienstkranen in de tuinen op het gelijkvloers. Bij gebrek aan regenwater, gebeurt de toevoer met stadswater via een PVC-vulleiding vanuit de woning naar de regenwaterput.

Eventuele wijzigingen in het tracé van de riolering tijdens de uitvoering van de werken zijn steeds mogelijk en worden desgevallend uitgevoerd volgens de keuze van de bouwheer in overleg met de ingenieur technieken en/of de architect.

3.4 Draagstructuur en binnenmetselwerk

De draagstructuur (muren, vloerplaten, balken, kolommen, trappen, ...) wordt op basis en met respect voor de architectuurplannen verder uitgewerkt en ontworpen door de ingenieur stabiliteit volgens de vigerende normering. De studie van de ingenieur stabiliteit heeft voorrang op de plannen van de architect.

In hoofdzaak wordt er geopteerd voor een massieve bouw waarbij de ingenieur gebruikt maakt van een combinatie tussen (gewapend) betonnen (prefab of ter plaatse gestort) elementen en gemetste muren in betonblokken, baksteen of kalkzandsteen.

Voor de scheidingsmuren tussen privatieve vertrekken wordt gewerkt met ontdubbelde muren voorzien van de nodige (akoestische of thermische) isolatie en volgens de voorschriften van de architect.

Niet dragende metselwerk wordt uitgevoerd in baksteen, betonblokken of gipsblokken volgens de voorschriften van de architect.

3.5 Gevelmaterialen

De gevels zijn voorzien in een combinatie van:

- **Gevelmetselwerk Wienerberger Pagus Grijs Iluzo 238x90x48mm** (of gelijkwaardig) opgebouwd volgens het principe van een spouwmuur met een isolatie conform de EPB-studie.
- Dorpels en sierelementen in **blauwe hardsteen**

3.6 Daken

Hellende daken

- draagstructuur volgens studie stabiliteit (hout of gelijkwaardig)
- **glaswolisolatie**, conform de EPB-studie (tussen de spanten)
- Waterdichting met **zwarte/antracietgrijze** pannen en bijhorende afwerkingselementen

De dakgoten en zichtbare regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink.

3.7 Buitenschrijnwerk

De ramen en buitendeuren worden vervaardigd uit behandeld, thermisch onderbroken **aluminium** met dubbele beglazing met een U-waarde van minimaal 1.0 W/m² K. Dit volgens de plannen van de architect en studie van de EPB-adviseur en voorzien in een **zwart/antraciet** kleur aan de buitenzijde en wit aan de binnenzijde.

Wijzigingen in het buitenschrijnwerk worden in geen geval toegestaan. Rollluiken en binnen –of buitenzonnewering zijn niet voorzien en niet toegestaan.

4. Afwerking

4.1 Sanitaire installatie

De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de watermaatschappij en is conform aan de geldende verordeningen.

Voldoende (water)druk voor alle sanitaire toestellen wordt door de maatschappij voorzien in iedere (woon)unit. De teller wordt per woning individueel voorzien.

De waterleidingen in de dekvloer zijn in kunststof met dubbele wand. De afvoerleidingen zijn in PVC, PP of gelijkwaardig.

Koudwaterpunten (KW) voorzien (**indien sanitair toestel getekend op plan**)

- Toiletten (of met regenwater – zie art.3.3)
- Kraan (kranen) lavabo('s) in de badkamer
- Douchekraan
- Badkraan
- Kraan wasmachine (als de berging het toelaat)
- Keukenkraan
- Voeding gaswandketel
- Vaatwasser

Warmwaterpunten (WW) voorzien (**indien sanitair toestel getekend op plan**)

- kraan (kranen) lavabo('s) in badkamer
- douchekraan
- badkraan
- keukenkraan

Op het contractueel ondertekende verkoopplan staan de **sanitaire toestellen ingetekend. Bijgaand vindt u een detail van de leverancier** in dit project waarin de sanitaire toestellen beschreven staan (**van toepassing voor zover het toestel staat ingetekend**). Ook de plaatsing van deze toestellen is inbegrepen bij uw aankoop.

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene sanitaire toestellen.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in plan of principe van sanitaire installatie. Wij geven reeds mee dat volgende keuzes niet mogelijk zijn:

- Uitlichten of niet uitvoeren van de post sanitaire toestellen uit onze opdracht (noch deels, noch in zijn geheel).
- Betegelde inlopdouches (steeds een douchetub bij een douche vereist)
- Kraanwerk met grote debieten of stoomkranen
- Jacuzzi's, wellness-baden, ...

Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk (vb. doucheschermen) vergen een extra leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening gehouden werd. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

4.2 Gasinstallatie

In elke (woon)unit is een gasleiding voorzien voor de gaswandketel. De teller wordt per woning individueel voorzien. Voor het opstarten van de installatie, zal er een conformiteitsattest afgeleverd worden door de bouwheer.

Installaties voor gashaarden of gasfornuizen zijn niet voorzien en niet mogelijk. Noch naar gastoevoer toe, noch naar eventuele rookevacuatie toe.

4.3 Verwarming

Elke (woon)unit beschikt over **een individuele condenserende gaswandketel**. Dit met een vermogen om bij -10°C buitentemperatuur in de leefruimte 22°C, in de keuken 22°C, in de badkamer 24°C en in de slaapkamers 18°C binnentemperatuur te garanderen.

Het warm water wordt eveneens geproduceerd door de gaswandketel. De evacuatie van de rookgassen gebeurt via een individuele de schouw (in de schachten).

De convectoren van het type **Jaga Linea Plus** of gelijkwaardig zijn voorzien als volgt:

- leefruimte + (open) keuken
- de slaapkamers
- bad-/douchekamer

De aantallen, afmetingen en inplanting worden door de installateur bepaald. Indien u in functie van de inrichting van uw aankoop een bepaalde inplanting van die convectoren wenst, kan u dat steeds vragen aan de keuzebegeleider die desgevallend samen met de installateur bekijkt of dat technisch mogelijk is.

De leidingen zijn in kunststof met dubbele wand en worden geplaatst via meerdere circuits in de dekvloer. **Alle aansluitingen van de convectoren zelf komen uit de muur** (uitgezonderd indien technisch niet mogelijk oww aanwezigheid betonbalk of kolom).

De verwarming wordt gestuurd via een **digitale thermostaat in de leefruimte**. In de andere verwarmde ruimtes zijn er thermostatische kranen voorzien.

Vloerverwarming of andere verwarmingstechnieken zijn niet voorzien.

4.4 Ventilatie

Teneinde het energieverbruik in de woning te verminderen, werd er gekozen voor een **mechanische verluchting met warmteterugwinning (systeem D)** door plaatsing van technische voorzieningen op het dak, in de woning, in valse plafonds, in de wanden, vloerplaat of dekvloer. Dit conform de vigerende ventilatienorm en EPB-wetgeving.

De geventileerde ruimten zullen worden voorzien van een rooster in de muur of in het plafond. Op deze manier, zullen niet enkel de vochtige ruimten, zoals badkamer, WC en wasplaats, mechanisch geventileerd worden, maar ook de leefruimten. De warmtewisselaar(s) van dit systeem, recupereren zo gedeeltelijk de warmte die anders verloren zou gaan bij het gebruiken van een klassiek ventilatiesysteem. In technisch lokalen zoals de privatieve bergingen kunnen de vereiste technieken en leidingen zichtbaar en in opbouw worden uitgevoerd waar nodig. De zolderverdieping is niet aangesloten op het verluchtingssysteem.

De wettelijk verplichte ventilatieverslaggeving wordt voorzien door de bouwheer.

De extractie in de keuken gebeurt via een **individuele dampkap zonder luchtafvoerleiding**, maar met een techniek van **recirculatie**. In de keuze daarvan wordt u mee begeleid door de leverancier van de keuken.

Voor de droogkasten is er geen verluchting voorzien. **Een condensatiedroogkast is vereist.**

Hogervermelde technieken werken louter efficiënt bij een goed onderhoud door de koper na oplevering. **De aanwezige filters dienen dan ook regelmatig gereinigd of vervangen te worden.**

4.5 Elektriciteit

De voorziene installatie vertrekt vanaf de teller en is conform de voorschriften van de elektriciteitsleverancier/netbeheerder en volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI). De elektrische installatie zal voor indienststelling gekeurd worden door een erkend organisme.

Een verdeelbord met de zekeringen en de verliesstroomschakelaar is voorzien in de woning.

De afdekplaten, de schakelaars en stopcontacten (**merk Niko wit of gelijkwaardig**) worden bepaald door de bouwheer.

De woningen beschikken niet over lichtarmaturen. De overige lichtarmaturen kunnen niet worden toegevoegd aan onze opdracht en dienen door koper na voorlopige oplevering op eigen initiatief te worden voorzien. Inbouwverlichting in de (vaste) plafonds of wanden zijn niet mogelijk. Inbouwverlichting in valse plafonds kan ook enkel op eigen initiatief van de koper na de voorlopige oplevering.

Een deurbel aan de voordeur is voorzien.

Een kabel, type Coax en een kabel type UTP (in functie televisie/telefonie) wordt individueel per woning voorzien. Het initiatief en kosten van aansluiting door de teledistributie maatschappijen zijn ten laste van de koper in functie van de abonnementskeuze.

De **elektrische uitrusting** varieert per woning, dit in functie van het plan. De voorziene configuratie is minstens als volgt (**indien de ruimte op het plan staat ingetekend**):

- Monofasig 230V – 40A
- Leefruimte:
 - 6 stopcontacten
 - 1 x coax (tv)

- 1 x UTP RJ45 (internet)
- 2 x 1 lichtpunt met 1 schakelaar
- Keuken:
 - 3 vrij te kiezen stopcontacten
 - 1 x stopcontact frigo
 - 1 x aansluiting kookplaat
 - 1 x stopcontact dampkap
 - 1 x stopcontact microgolf of oven
 - 1 x stopcontact vaatwasser
 - 1 x lichtpunt met schakelaar
- Inkomhal:
 - 1 x stopcontact
 - 1 x lichtpunt met schakelaar
- Nachthal:
 - 1 x stopcontact
 - 1 x lichtpunt met schakelaar
- WC:
 - 1 x lichtpunt met schakelaar
- Badkamer:
 - 2 x vrij te kiezen stopcontact
 - 1 x lichtpunt met schakelaar
 - 1 aansluiting lichtpunt boven lavabomeubel met aparte schakelaar
- Hoofdslaapkamer 1:
 - 3 vrij te kiezen stopcontacten
 - 1 x coax (tv)
 - 1 x UTP RJ45 (internet)
 - 1 lichtpunt met schakelaar
- Slaapkamer 2 en 3:
 - 3 vrij te kiezen stopcontacten
 - 1 lichtpunt met schakelaar
- Bergplaats:
 - 1 x lichtpunt met schakelaar
 - 1 x stopcontact wasmachine
 - 1 x stopcontact droogzwierder
 - 1 x stopcontact voeding voor internet/telefonie/data
 - 1 x vrij te kiezen stopcontact
 - 1 x voeding voor regenwaterpomp
- Terras/tuin:
 - 1 vrij te kiezen stopcontact
 - 1 x lichtpunt met schakelaar en verklikker (binnen)
- (Inrichtbare) Zolder:
 - 1 x stopcontacten CV-ketel
 - 1 x stopcontact ventilatie-unit
 - 1 x lichtpunt met schakelaar

- 1 x vrij stopcontact

Opmerking: het aantal stopcontacten is gebaseerd op een enkele uitvoering (een dubbel stopcontact geldt bijvoorbeeld als 2 stopcontacten)

In overleg en onder begeleiding van de keuzebegeleider kan de koper de inplanting en positie van de elektrische uitrusting naar eigen keuze bepalen voor zover de planning dat toelaat. Toevoeging aan die uitrusting (stopcontacten, lichtpunten, ...) zijn mogelijk voor zover die de voorzien installatie niet verzaamd en indien technisch mogelijk. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die ook de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

4.6 Fotovoltaïsche zonnepanelen

Voor zover de studie EPB het vergt worden in de woningen hernieuwbare energiebronnen voorzien. In dit geval is geopteerd voor **fotovoltaïsche zonnepanelen** op het dak.

Het aantal en type zonnepanelen wordt desgevallend bepaald door de EPB-adviseur in samenspraak met de bouwheer en de leverancier.

De nodige keuringen en attesten worden voorzien.

4.7 Pleisterwerken

Alle binnenmuren en plafonds worden uitgevoerd in pleisterwerk, **behalve op het zolderverdiep**. Het gips wordt machinaal of manueel in één laag aangebracht en onmiddellijk daarna met de regel uitgestreken, nadien genivelleerd en gladgemaakt. Alle buitenhoeken zijn voorzien van aluminium hoekprofielen.

Wanden in gipsblokken of plafonds op breedplaatvloeren kunnen worden voorzien van dunpleister.

Op het zolderverdiep blijft de isolatie zichtbaar en is geen afwerking met gipsplaten voorzien.

De retours van de ramen worden uitgepleisterd. De bekleding rond de ramen van de niet-gepleisterde ruimten en van een eventuele garagepoort wordt uitgevoerd in hout. Afwerking met gipsplaten, waar nodig in functie van de speciale technieken, zullen volgens de voorschriften van de fabrikant afgewerkt worden. In de bergingen blijven de technische voorzieningen zichtbaar.

Alle pleister –en gipsplaatwerken worden opgeleverd "klaar voor de schilder". Herstellingen, opschuren, licht uitvlakken en het plaatsen van een grondlaag dienen dus nog te worden uitgevoerd op initiatief van de klant na de oplevering. Ook de schilderwerken zelf zijn niet voorzien.

4.8 Dekvloer en vloerisolatie

Een **dekvloer** is voorzien op alle verdiepen in de woning. Waar nodig wordt de dekvloer gescheiden van de betonplaat door een isolatie, afhankelijk van de kenmerken en inplanting van de woning en volgens de voorschriften van de ingenieur EPB en de architect.

4.9 Tegelwerken

Een vloerbekleding in **keramische tegels** met een **handelswaarde¹ (HW) van 40 €/m²** is voorzien in volgende ruimtes:

- (Open) keuken
- Leefruimte
- Inkomhal
- Bad –en douchekamers (indien aanwezig)

De plaatsing van de vloertegels is voorzien volgens standaardformaten (45x45cm en 60x60cm) en recht verband (voeg op voeg) met grijze cementvoeg en bijhorende plinten (HW van 8 €/m). Het voegwerk van de vloer- en wandtegels in een andere kleur dan wit of cementgrijs geeft aanleiding tot een supplement in plaatsing.

Wandbekleding in **keramische tegels** met een **handelswaarde¹ (HW) van 40 €/m²** zijn voorzien in volgende ruimtes (**indien getekend op plan**):

- op de muren rond de douche tot plafond
- op de zijden rondom en onder het bad
- op de muur rondom en boven het bad (1 rij tegels)

De plaatsing van de wandtegels is voorzien volgens standaardformaten (25x40cm, 25x45cm of 45x45cm) en recht verband (voeg op voeg) met witte of grijze cementvoeg. Waar nodig wordt een cementering (i.p.v. pleisterwerk) of waterdichtingsmat voorzien voor de plaatsing van de wandtegels.

De keuzemogelijkheden voor de tegels zijn te bezichtigen in de showroom van onze leverancier. Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene tegels.

Optioneel kan in de overige ruimte (nachthal, slaapkamers, inrichtbare zolder, ...) een vloerafwerking (eventueel ook in hout of laminaat) worden voorzien. Dit zit echter niet vervat in de prijs van uw aankoop en er werd ook geen rekening mee gehouden bij het bepalen van de uitvoeringstermijn voor uw woning.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk vergen een extra leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening gehouden werd. Dit wordt ook bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

4.10 Raamtabletten

Afhankelijke van de raamopstelling zijn er al dan niet venstertabletten in **blauwe natuursteen** voorzien.

¹ Opgegeven handelswaarden zijn steeds bedragen exclusief BTW

4.11 Hout of laminaatvloeren

Niet voorzien.

4.12 Binnendeuren

De binnendeuren zijn van **type tubespaan**, vlak "klaar voor de schilder", voorzien van een standaard alu-kruk en standaard hang- en sluitwerk. De bekleding en omlijsting zijn tevens voorzien om te schilderen. Het schilderwerk is niet inbegrepen.

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene binnendeuren.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk vergen een extra leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening mee gehouden werd. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die ook de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

4.13 Binnentrappen

De binnentrappen in de woningen worden voorzien in **beuk of rubberwood** met open treden. Daar waar de trap loopt boven af te sluiten ruimtes is echter wel een trap met gesloten treden voorzien.

Indien gewenst en indien technisch mogelijk kan in overleg met de keuzebegeleider en de leverancier worden afgeweken van de voorziene binnentrap.

Het betreft hier een keuzemogelijkheid, echter zonder mogelijkheid tot wijzigingen in plan of principe van de binnentrap. Vraag bij uw keuzes ook steeds naar de impact op de planning en leveringstermijnen. Sommige meer exclusieve merken of maatwerk vergen een extra leveringstermijn waarbij mogelijk in de contractuele planning geen rekening mee gehouden werd. Dit wordt ook mee bekeken door de keuzebegeleider en/of projectleider van de bouwheer, die ook de impact op de prijs en plaatsing ten gevolge van uw keuze zullen beoordelen en ter goedkeuring aan u voorleggen voor uitvoering van de werken.

4.14 Keuken

Voor wat betreft de keuken hebt u de vrijheid om deze in overleg met de keuzebegeleider en aangeduide leverancier(s) naar uw persoonlijke wensen te laten uitwerken. Er dient natuurlijk steeds rekening gehouden te worden met de voorziene ruimte en de daaraan verbonden (technische) randvoorwaarden (circulatie, raampartijen en deuropeningen, technische leidingen, schachten, ...).

In **het budget van 8.600€ (excl. BTW)** dat wij voor de levering en de plaatsing hebben voorzien. Deze budgetten werden voorafgaandelijk en specifiek voor de desbetreffende woning opgemaakt in overleg met de betrokken keukenleverancier(s) en bieden de mogelijkheid om een uitgerust keuken in de aankooprij te integreren.

Wij voorzien in dit project **door ons vastgelegde leverancier** die de kunde en ons akkoord hebben om in dit project de keukens te leveren en te plaatsen. Het staat u als koper vrij beide leveranciers aan te

spreken en een voorstel te laten uitwerken. Deze voorstellen worden dan na nazicht door ons keuzebegeleider aan u voorgelegd waarna u met ons als bouwheer uw keuze voor voorstel en leverancier formeel bekrachtigt binnen de afgesproken termijn. Eventuele overschrijdingen van het voorzien budget en impact op de planning worden ook in dat voorstel door de keuzebegeleider opgenomen.

Het is de koper **niet toegestaan om de levering en plaatsing van de keuken te laten uitvoeren door een andere leverancier** dan deze aangeduid door de bouwheer. Ook het uitlichten van deze werken uit onze opdracht is niet mogelijk, net als het louter voorzien of aankopen van toestellen (zelfs niet bij volledig spenderen van het vooropgestelde budget).

De door u vastgelegde keuken dient:

- Minimaal het vastgelegde budget te omvatten (minprijzen of beperken van de keuken zijn niet toegelaten)
- Te voorzien in een spoelbak en bijhorend kraanwerk ter vervolledigen van de sanitaire installatie
- Te voorzien in een dampkap van het type recirculatie (zie ook artikel 5.4)
- Duidelijk te voorzien en vermelden (via een technisch plan besproken opgemaakt door de leverancier) waar de voorziene technieken (dampkap, elektriciteit, afvoer, ...) dienen geplaatst te worden.

De intekening van de keuken op de verkoopplannen is louter indicatief en niet bindend.

5. Buitenaanleg

5.1 Oprit, terras en tuinmuren

Niet voorzien.

5.2 Carports, buitenaanleg en beplanting

Niet voorzien.